

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL.
BARLICKIEGO 4 W ŻYCHLINIE Z PRZEZNACZENIEM
NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ I POMIESZCZENIA
BIUROWE - uzupełnienie**

Lokalizacja:

ŻYCHLIN, UL. BARLICKIEGO 4

Zamawiający:

**GMINA ŻYCHLIN
UL. BARLICKIEGO 15
99-320 ŻYCHLIN**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2014-02-25

Klauzula:

CPV 451000000-7

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. BARLICKIEGO 4 W ŻYCHLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ I POMIESZCZENIA BIUROWE - uzupełnienie

Identyfikator kosztorysu: Uzupełnienie do kosztorysu budowlanego P

wyk.dn: 2014-02-25 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Posadzka				
1u	11-1 Podłoga sportowa typu "Hemetin RD"	m2	265,53		
Razem rozdział 1: Posadzka					
2	Wymiana okien				
2	KNR 4-01 354-6 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt	2,00		
3	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt	2,00		
4	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	2,00		
5	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- okna	szt	2,00		
6	KNR 4-01 354-8 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	35,13		
7	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- okna	m2	33,48		
8	KNNR 7 701-2 Okna PCV o powierzchni do 1.0 m2	m2	0,98		
9	KNNR 7 503-4 Okna aluminiowe z szybą ognioodporną EI 30	m2	0,98		
10	KNNR 7 701-4 Okna PCV powierzchni do 2.0 m2	m2	3,33		
11	KNNR 7 701-5 Okna PCV o powierzchni ponad 2.0 m2	m2	23,40		
12	KNNR 7 701-5 Okna PCV o powierzchni ponad 2.0 m2 szklone szybą bezpieczną	m2	10,08		
13	KNR 2-17 137-1 Montaż nawiewników ciśnieniowych	szt	17,00		
14	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne	m2	2,85		
15	KNR 2-02 129-2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu gr. 30mm o dł.ponad 1 m	szt	17,00		
Razem rozdział 2: Wymiana okien					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. BARLICKIEGO 4 W ŻYCHLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ I POMIESZCZENIA BIUROWE - uzupełnienie					