ZAŁOŻENIE PŁYTEK Z GRANITU PŁOMIENIOWANEGO /PODSTOPNICE - GRANIT POLEROWANY/

BUDOWA BARIERKI NA ISTNIEJĄCEJ PŁYCIE TARASU I SCHODÓW Z CEGŁY SILIKATOWEJ PEŁNEJDO WYS. 110cm (tej samej szerokości co murek - 15cm), WYKOŃCZENIE SZLICHTĄ CEMENTOWĄ OD GÓRY, DOCIEPLENIE 14cm STYROPIANU, +TYNK SILIKATOWY, NAPRAWA TYNKU OD STRONY BUDYNKU +MALOWANIE KOLOR - BIAŁY

BARIERKA/MUREK - SKUCIE CZAPKI, WYLANIE DO WYS. 110cm (tej samej szerokości co murek - 15cm), WYKOŃCZENIE SZLICHTĄ CEMENTOWĄ OD GÓRY, DOCIEPLENIE 14cm STYROPIANU, +TYNK SILIKATOWY, NAPRAWA TYNKU OD STRONY BUDYNKU+MALOWANIE KOLOR - BIAŁY

BARIERKA/MUREK - NAPRAWA+TYNK SILIKATOWY + MALOWANIE KOLOR - BIAŁY

OGRÓD ZIMOWY

TEREN POD TARASEM WYSYPAĆ GRYSEM LUB ŻWIREM OGRODOWYM

PODEST- ZAŁOŻENIE PŁYTEK Z GRANITU PŁOMIENIOWANEGO

DETAL 1

KONSTRUKCJA PRZESZKLENIA OGRODU ZIMOWEGO

ELEMENTY DEKORACYJNE STALOWE

WYBURZENIE ŚCIANY POD OKNEM DO POZIOMU POSADZKI około 91cm WYMIANA OKNA NA DRZWI BALKONOWE, PODZIAŁY DOPASOWAĆ DO OKIEN ISTNIEJĄCYCH

OKNA ISTNIEJĄCE DO ADAPTACJI

KONSTRUKCJA ZADASZENIA NAD SCENĄ LETNIĄ WG. PT KONSTRUKCJI

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU Z KOSTKI BETONOWEJ

wyburzenie otworu drzwiowego, montaż drzwi

montaż nowego nadproża na h=335cm

DZ3

DZ2

DZ1

RsØ 160

WYKUCIE NOWEGO OTWORU DO PRZEPROWADZENIA RURY SPUSTOWEJ

PODEST- ZAŁOŻENIE PŁYTEK Z GRANITU PŁOMIENIOWANEGO (WYKONAĆ RÓWNIEŻ SPADKI W KIERUNKU OTWORÓW ODPŁYWOWYCH W BARIERCE)

demontaż zadaszenia wejścia głównego z płyty żelbetowej

OBRYS NOWEGO ZADASZENIA

wyburzenie fiarów

zmiana lokalizacji rury spustowej

ZBICIE PĘKAJĄCEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ TARASU I NAPRAWIENIE USZKODZONYCH CZĘŚCI ŚCIANEK BARIEREK USZCZELNIENIE STYKU ŚCIANKI BOCZNEJ Z TARASEM: FOLIA W PLYNIE Z LISTWĄ USZCZELNIAJĄCĄ NAROŻNĄ, PŁYTY GRANITOWE UKŁADANE NA MASIE MROZOODPORNEJ

BARIERKA/MUREK - SKUCIE CZAPKI, WYLANIE DO WYS. 110cm (tej samej szerokości co murek - 15cm), WYKOŃCZENIE SZLICHTĄ CEMENTOWĄ, NAPRAWA+TYNK SILIKATOWY+MALOWANIE KOLOR - BIAŁY

DEMONTAŻ STAREGO POKRYCIA SCHODÓW, ZAŁOŻENIE PŁYTEK Z GRANITU PŁOMIENIOWANEGO /PODSTOPNICE - GRANIT POLEROWANY/

MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ NA TOROWISKU PROSTYM

TYNK SILIKATOWY+MALOWANIE KOLOR - BIAŁY

UWAGA!!
WE WSZYSTKICH OKNACH PRZEWIDZIEĆ WYMIANĘ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCHNA NOWE Z BLACHY POWLEKANEJ KOLOR GRAFIT

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWE - cegła SILIKATOWA
- ŚCIANY WYBURZANE

RZUT PARTERU

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANITA ANDRYSIEWICZ
ul. Romanowo-Dolna 55/20 tel. 608 079 495 pr.anitaa@o2.pl

Temat	TERMOMODERNIZACJA ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY Z WYKORZYSTANIEM OZE
Adres	99-320 Żychlin ul. Fabryczna 3 dz. nr 9/24 obręb ŻYCHLIN
Inwestor	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE ul. Bartodziejo 15 99 - 320 ŻYCHLIN
Projektant	mgr inż. arch. w spec. arch. b.a. Mikołaj RUDNICKI upr. nr 188/09/WL, LO 0057 mgr inż. arch. Anita Andrysiewicz mgr inż. arch. Barbara Kita
Branża	ARCHITEKTURA
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU
Nr rysunku	3
Data	12.2015
Skala	1:50

Projekt jest własnością autora i jest chroniony prawa autorskiego o prawie i przepisach pokrewnych. Wykorzystanie zawartych w projekcie bez wcześniejszej zgody autora rysunków oraz jakiekolwiek ich powielanie, kopiowanie, bez wymienionego zgody autora jest zabronione.