

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
17	KNR 2-31 d.5 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
18	KNR 2-31 d.5 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
19	KNR 2-31 d.5 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
20	KNR 2-31 d.5 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm (wraz z kosztami dowozu z wytwórni)	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
6		KONSTRUKCJA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH			
21	KNR 2-31 d.6 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu minimum 10 cm	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
22	KNR 2-31 d.6 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
23	KNR 2-31 d.6 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
24	KNR 2-31 d.6 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm (wraz z kosztami dowozu z wytwórni)	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
7		POBOCZA			
25	KNR 2-31 d.7 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
26	KNR 2-31 d.7 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
27	KNR 2-31 d.7 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²		
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
8		ROWY			
28	KNR 2-31 d.8 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z pogłębieniem i wyprofilowaniem skarp rowu. Ziemię z wykopu wywieźć na odległość do 5km (Koszt wywozu i utylizacji po stronie Wykonawcy).	m		
		400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
9		ZIELEŃ			
29	KNR 2-01 d.9 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
30	KNR 2-01 d.9 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²		
		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
31	KNR 2-01 d.9 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast. 5 cm humusu	m ²		
		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000