

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 102416E ORĄTKI - CHOCHOŁÓW - STRZELCE GM. ŻYCHLIN O DŁ. 1858,
00 mb
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna Nr 102416E Orątki - Chochołów - Strzelce gm. Żychlin dz. nr ew. 197
INWESTOR : GMINA ŻYCHLIN
ADRES INWESTORA : 99-320 Żychlin ul. Barlickiego 15
DATA OPRACOWANIA : 07.2013 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2013 r.

Data zatwierdzenia

POZYCJE KOSZTORYSU

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|------------------|--|----------------|---------|------------|---------|
| Remont drogi gminnej Nr 102416E | | | | | | |
| 1 | | NAWIERZCHNIA | | | | |
| 1.1 | KNR 2-31 1004-6 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej | m ² | 6082.40 | | |
| 1.2 | KNR 2-31 1004-7 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m ² | 6082.40 | | |
| 1.3 | KNR 2-31 1106-1 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi | t | 40.00 | | |
| 1.4 | KNR 2-31 108-2 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 50 kg/m ² | t | 3.50 | | |
| 1.5 | KNR 2-31 310-5 | Wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej w warstwie o gr.3 cm po zagęszczeniu - beton asfaltowy | m ² | 6082.40 | | |
| 1.6 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. | m ² | 6082.40 | | |
| 1.7 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (wyrównanie pod nakładkę) | m ² | 294.00 | | |
| 1.8 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m ² | -294.00 | | |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 2 | | POBOCZA | | | | |
| 2.1 | KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km | m ³ | 371.60 | | |
| 2.2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 | m ³ | 371.60 | | |
| 2.3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | 1858.00 | | |
| Razem dział: POBOCZA | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|---------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| Remont drogi gminnej Nr 102416E | | | | | |
| 1 | | NAWIERZCHNIA | | | |
| 1.1 | KNR 2-31 1004-6 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej 6082.40 | m ² m ² | 6082.40 | 6082.40 |
| 1.2 | KNR 2-31 1004-7 | Skropienie nawierzchni asfaltem 6082.40 | m ² m ² | 6082.40 | 6082.40 |
| 1.3 | KNR 2-31 1106-1 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi 40.00 | t t | 40.00 | 40.00 |
| 1.4 | KNR 2-31 108-2 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 50 kg/m ² 3.50 | t t | 3.50 | 3.50 |
| 1.5 | KNR 2-31 310-5 | Wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej w warstwie o gr.3 cm po zagęszczeniu - beton asfaltowy 6082.40 | m ² m ² | 6082.40 | 6082.40 |
| 1.6 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. 6082.40 | m ² m ² | 6082.400 | 6082.400 |
| 1.7 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (wyrównanie pod nakładkę) 294.00 | m ² m ² | 294.00 | 294.00 |
| 1.8 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu -294.00 | m ² m ² | -294.000 | -294.000 |
| 2 | | POBOCZA | | | |
| 2.1 | KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 371.60 | m ³ m ³ | 371.600 | 371.600 |
| 2.2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 371.60 | m ³ m ³ | 371.600 | 371.600 |
| 2.3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1858.00 | m ² m ² | 1858.000 | 1858.000 |
| | | | | RAZEM | 1858.000 |