

NAKŁADY

TEMAT:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Działka Nr 1512/12 obr.
ewid. Żychlin

WARTOŚĆ ROBÓT:	-	zł [netto]
<u>PODATEK VAT</u>	_____ -	<u>zł</u>
RAZEM	-	zł [brutto]

słownie: (..... 00/100zł)- netto

Poziom cenkw. 20.... r.

**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Działka nr
1512/12, obr ewid. Żychlin**

CPV: 45231300-8

Roboty udowlane w zakresie budowy wodociągów i
rurociągów do odprowadzania ścieków.

I. Roboty sanitarne

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	WARTOŚĆ POZYCJI:		[netto]	- zł
			Jedn. miary	Cena jedn. w zł	obmiar	Wartość
1	3	4	5	6	7	8
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,00	0,4210	- zł
		0,4210				
1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60m ³ z transportem urobku samochodem samowładowczym na odl. do 1km w gruncie kat. 3- przykanalik	m ³	0	101,0400	- zł
		101,0400				
2	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowył. do 5T na odl.1 km, kat. gruntu 3	m ³	0	25,2600	- zł
		25,2600				
3	KNNR4 1411-02	Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich grub 10 cm.	m ³	0	5,0520	- zł
		5,0520				
4	KNNR 41411-03	Podłoża pod objekty z materiałów sypkich grub. 20 cm.	m ³	0	10,1040	- zł
		10,1040				
5	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. Zewn. 200 mm	m	0	42,1000	- zł
		42,1000				
6	KNNR 4 1322-02	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe	szt.	0	4,0000	- zł
		4,0000				
7	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60m ³ z transportem urobku samochodem samowładowczym na odl. do 1km w gruncie kat. 3- studnia kanalizacyjna.	m ³	0	4,5630	- zł
		4,5630				
8	KNNR 41411-03	Podłoża pod objekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. - studnia kanalizacyjna	m ³	0	0,3380	- zł
		0,3380				
9	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm- analogia	m ²	0	0,2535	- zł
		0,2535				
10	KNNR 4 1413-01	Studnie z kręgów betonowych o śr. 1000 mmw gotowym wykopie o głębokości do 3 m	szt.	0,00	1,0000	- zł
		1,0000				
11	KNNR 4 1411-01	obsypka rurociągów z materiałów sypkich	m ³	0	25,2600	- zł

lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Cena jedn. w zł	obmiar	Wartość
1	3	4	5	6	7	8
		25,2600				
12	KNNR 1 0214-03 z.o. 211.4	Zasypanie rurowciągów 30 cm ponad wierzch (współczynnik zagęszczenia Js=0,98)	m3	0	20,2080	- zł
		20,2080				
13	KNNR 4 1411-01	obsypka rurowciągów z materiałów sypkich- analogia studnia kanalizacyjna.	m3	0	4,5630	- zł
		4,5630				
14	KNNR 1 0214-03 z.o. 211.4	Zasypanie rurowciągów 30 cm ponad wierzch (współczynnik zagęszczenia Js=0,98)- analogia studnia kanalizacyjna.	m3	0	1,6900	- zł
		1,6900				
15	kalk własna	zasypanie rurowciągów do poziomu podbudowy drogi (współczynnik zagęszczenia Js=1,00)-analogia	m3	0	71,1490	- zł
		71,1490				
16	kalk własna	zasypanie rurowciągów do poziomu podbudowy drogi (współczynnik zagęszczenia Js=1,00) studnia kanalizacyjna-analogia	m3	0	1,9435	- zł
		1,9435				
17	KNNR 4 1427-01	Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi przy grubości ściany 20 - otwór 210 mm.	szt.	0	2,0000	- zł
		2,0000				
18	kalk własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	0	1,0000	- zł
		1,0000				
19	KNR 2- 01 0214- 04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5km transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych - grunt kat. 3-4 (krotność = 4)	m3	0	505,2000	- zł
		505,2000				
20	KNR 2- 31 1406- 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	0	2,0000	- zł

= Razem wartość robót netto	- zł
+ Podatek VAT	- zł
= Wartość robót brutto	- zł

słownie: (..... 00/100zł)- netto